

NOTAT

Prosjekt Reguleringsplan for Tveide næringspark	Prosjektleder Ein Lunde	Dato 10.05.2021
Prosjektnummer 10215944	Opprettet av Ein Lunde	Rev. Dato [Legg inn dato]
Masseberegning	[Firma]	[Navn]

Masseberegning, rev. 22.03.2021										
	Nord +69	Nord +80 - 82,5	Nord +90	Sør +80	Sør +68	Sør +90	61000	64000	65000	66000
Skjæring løsmasser (m ³)	8291	1000	7880	1600	1329	7865	1440			
Skjæring fjell, inkl. evt. sulfidholdig (m ³)	0	2410	79068	11040	14823	80140	10843	150	175	1302
Skjæring fjell, kvalitetsfylling (-1m)(m ³)	0	1633	17123	2653	6306	2196				
Skjæring fjell, undersprengning (-1m)(m ³)	0	2454	19744	3307	6306	14360			261	
Fylling (m ³)	12428	18200	582	14728	1638	6804	25000	10000	9105	227
Fylling, kvalitetsfylling (m ³)	31000	3500	1453	1527	14335	1571				
Balanse (m ³)	-43428,00	-19290,00	77033,00	-5215,00	-1150,00	71765,00	-14157,00	-9850,00	-8930,00	1075,00
Tot planering (m ³)	79715,00	Totale mengder inkluderer kvalitetsfylling i fylling og skjæring								
Tot veger (m ³)	-31862,00									
SUM (m ³) masseoverskudd	47853,00									
Antatt sulfidholdig fjell (m ³)		900		1000	9000	Sulfidmengder er veg og område lagt sammen				